Aloe Energy, recherche

L’Afrique, 2035 et au-delà

Lignes et centrales prévues, tracées sur le réseau actuel

48 pays · 902 centrales prévues ou en construction (380 594 MW) · 63 projets de transport · 58 liaisons du plan directeur

Pousse là où le réseau n’est pas encore arrivé.

Édition 1 · Données de novembre 2026



Lire la carte

- 765 kV
- 500–533 kV
- 400 kV
- 350 kV
- 330 kV
- 275 kV
- 220 kV
- 132 kV
- 110 kV
- 88 kV
- 66 kV
- Tension non indiquée
- Pointillé : absent d’OpenStreetMap, d’après les cartes des compagnies ou de la Banque mondiale
- Gris : lignes des pays voisins
- Tirets : projet de transport (tracé indicatif)
- Tirets pâles : sans date ou au stade de concept
- Pointillé : interconnexion du plan directeur

Centrales de 10 MW et plus

- Hydraulique
- Charbon
- Gaz
- Fioul
- Solaire
- Éolien
- Géothermie
- Biomasse
- Nucléaire
- Stockage
- Autre


50 MW · 500 MW · 2 000 MW · cercle : pas encore construite

Ville

En chiffres

- **381 GW** dans 902 centrales prévues ou en construction, contre 158 GW en service aujourd’hui
- **63** projets de transport pas encore en service
- **52 sur 62** projets dotés d’une date promise devraient désormais finir plus tard que prévu au départ, ou n’ont plus de date
- **58** interconnexions des plans directeurs

Ce qui est en construction et prévu



Plein : en construction (29 GW). Clair : prévu (352 GW).

Projets à suivre

- **Megaton Moon Hybrid Solar project, 30 000 MW**
  Prévu · 2033
- **Megaton Moon Hybrid Wind project, 30 000 MW**
  Prévu · 2029
- **AMAN Green Hydrogen wind farm, 18 000 MW**
  Prévu · 2035
- **JER Green Hydrogen Solar PV Project (Mozambique), 12 000 MW**
  Prévu · 2028
- **JER Green Hydrogen Solar PV Project (South Africa), 12 000 MW**
  Prévu · sans date
- **Nyakanazi–Kigoma 400 kV (North West Grid)**
  Ligne achevée, postes en finition · 2026 · promis d’abord pour 2023
- **Uganda Karuma–Kawanda 400 kV (Karuma evacuation)**
  Mise en service · 2024 · promis d’abord pour 2018
- **Mozambique–Malawi interconnector (MoMa)**
  Mise en service · 2026 · promis d’abord pour 2024
- **Mauritania–Mali 225 kV interconnection (PIEMM)**
  En construction · 2030
- **Cameroon – Chad interconnection 225 kV (PIRECT)**
  En construction · vers 2030 · promis d’abord pour 2027

Sources. Lignes de transport : contient des informations d’OpenStreetMap, mises à disposition sous la licence Open Database License (ODbL), extraites le 4 novembre 2026; lignes absentes d’OpenStreetMap d’après Kenya Power (KPLC GIS), SNEL / World Bank DRC EASE (2018), route approximate, TANESCO / AICD, World Bank 2017 (DRC), World Bank 2017 (Mozambique), World Bank 2017 Africa grid. Centrales : Global Integrated Power Tracker de Global Energy Monitor (septembre 2026, CC BY 4.0), un registre de projets établi à partir de sources publiques, WRI Global Power Plant Database v1.3, OpenStreetMap et l’inventaire AICD de la Banque mondiale. Projets de transport : compagnies d’électricité, pools énergétiques, bailleurs et presse; plans directeurs : CAPP priority projects (2017); EAPP master plan 2014; Madagascar least-cost plan (PDMC 2018); SAPP master plan 2025-2045 (draft); WAPP master plan 2019–2033. Villes : GeoNames (CC BY 4.0). Frontières : Natural Earth.

Les tracés sont indicatifs, de poste à poste. Cette carte est fournie à titre d’information, pas pour des décisions d’ingénierie, d’investissement ou de navigation. Les frontières et les noms n’impliquent aucune position sur leur statut. Libre d’impression et de partage à des fins non commerciales, avec mention d’Aloe Energy, sans modification (CC BY-NC-ND 4.0). Les deux affiches sont à télécharger sur aloeenergy.org/fr/posters. L’affiche jumelle montre le réseau actuel.

Aloe Energy

© 2026 Aloe Energy, recherche
Édition 1, novembre 2026