Aloe Energy, recherche


Pousse là où le réseau n'est pas encore arrivé.

Madagascar : le réseau électrique, 2035 et au-delà

Lignes et centrales prévues, tracées sur le réseau actuel

18 centrales prévues ou en construction (1 305 MW) · 14 projets de transport · 10 liaisons du plan directeur

Édition 1 · Données de novembre 2026



Lire la carte

- 132 kV
- 66 kV
- Tension non indiquée
- Pointillé : absent d'OpenStreetMap, d'après les cartes des compagnies ou de la Banque mondiale
- Gris : lignes des pays voisins
- Tirets : projet de transport (tracé indicatif)
- Tirets pâles : sans date ou au stade de concept
- Pointillé : interconnexion du plan directeur

Centrales de 10 MW et plus

- Hydraulique
- Charbon
- Gaz
- Fioul
- Solaire
- Éolien
- Autre

20 MW · 200 MW · 1 000 MW · cercle : pas encore construite

Ville

En chiffres

- **1,3 GW** dans 18 centrales prévues ou en construction, contre 0,6 GW en service aujourd'hui
- **14** projets de transport pas encore en service
- **12 sur 16** projets dotés d'une date promise devraient désormais finir plus tard que prévu au départ, ou n'ont plus de date
- **10** interconnexions du plan directeur

Ce qui est en construction et prévu

Plein : en construction (0,4 GW). Clair : prévu (0,9 GW).

Projets à suivre

- **Ihazolava solar farm, 200 MW**
  Prévu · 2028
- **Sahofika, 192 MW**
  Prévu · vers 2031 · promis d'abord pour 2024
- **Antetezambato, 142 MW**
  Prévu · 2030 · promis d'abord pour 2022
- **Volobe Amont, 120 MW**
  Prévu · 2030 · promis d'abord pour 2022
- **Ambohimanambola 105 MW extension, 105 MW**
  En construction · vers 2026 · promis d'abord pour 2024
- **PRIRTEM-I Antananarivo – Toamasina 220 kV (RIA-RIT)**
  Construction (à peine commencée) · vers 2028 · promis d'abord pour 2023
- **Ranomafana (Ikopa) evacuation to Tana Sud II**
  Construction · 2028
- **PRIRTEM-II Antananarivo – Antsirabe 220 kV**
  Financé · vers 2029 · promis d'abord pour 2025
- **Tana Medium Ring 90 kV**
  Faisabilité · vers 2029
- **Sahofika evacuation line to Antanifotsy**
  Faisabilité · vers 2031

Sources. Lignes de transport : contient des informations d'OpenStreetMap, mises à disposition sous la licence Open Database License (ODbL), extraites le 4 novembre 2026; lignes absentes d'OpenStreetMap d'après World Bank 2017 Africa grid. Centrales : Global Integrated Power Tracker de Global Energy Monitor (septembre 2026, CC BY 4.0), un registre de projets établi à partir de sources publiques, WRI Global Power Plant Database v1.3, OpenStreetMap et l'inventaire AICD de la Banque mondiale. Projets de transport : compagnies d'électricité, pools énergétiques, bailleurs et presse; plans directeurs : Madagascar least-cost plan (PDMC 2018). Villes : GeoNames (CC BY 4.0). Frontières : Natural Earth.

Les tracés sont indicatifs, de poste à poste. Cette carte est fournie à titre d'information, pas pour des décisions d'ingénierie, d'investissement ou de navigation. Les frontières et les noms n'impliquent aucune position sur leur statut. Libre d'impression et de partage à des fins non commerciales, avec mention d'Aloe Energy, sans modification (CC BY-NC-ND 4.0). Les deux affiches sont à télécharger sur aloeenergy.org/fr/posters. L'affiche jumelle montre le réseau actuel.

Aloe Energy

© 2026 Aloe Energy, recherche

Édition 1, novembre 2026